



# PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22  
65- 424 Zielona Góra



Zielona Góra, 25 kwietnia 2019 r.

DO-ZP.271.20.31.2019  
RISS 4471105

**Wykonawcy**  
zainteresowani udziałem  
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dokończenie zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wzdłuż ciek wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra.**

W dniach 17 i 19 kwietnia 2019 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

**Pytanie 3.1:**

Zestawienie Małej architektury uzupełniającej poz. 30 - ilościami znacznie odbiega od określonej projektem. W przedmiarze robót jest ich mniejsza ilość niż suma wbudowanej a przewidzianej projektem do wbudowania. Proszę o podanie właściwego zestawienia małej architektury pozostałej do zamontowania na terenie Parku .

**Wyjaśnienie 3.1.:**

Właściwe zestawienie małej architektury zostało wprowadzone do SIWZ w wyniku modyfikacji w dniu 24 kwietnia 2019 r.

**Pytanie 3.2:**

W pozycji kranik z wodą 29. Proszę o wyjaśnienie czy przyłączy wody ze studniami i wodomierzem zostało wykonane przez poprzedniego wykonawcę czy należy je doliczyć do wartości pozycji.?

**Wyjaśnienie 3.2.:**

Zostało wykonane przez poprzedniego Wykonawcę.

**Pytanie 3.3:**

Zieleń - czy przy wykonanych ciągach pieszo rowerowych należy uzupełnić humusowanie i obsianie trawą.

**Wyjaśnienie 3.3.:**

Tak należy uzupełnić humusowanie. Zgodnie z opisem inwentaryzacyjnym należy odcinkowo poprawić plantowanie przed humusowaniem.

**Pytanie 3.4:**

Umocnienia skarp pod mostkami - co należy wykonać w ramach docelowego wzmocnienia skarp i przyczółków /obecnie występują częściowe umocnienia elementami betonowymi/.

**Wyjaśnienie 3.4.:**

Należy uzupełnić brakujące, istniejące elementy betonowe lub zastosować alternatywne, równie trwale zabezpieczenie skarp.

**Pytanie 3.5:**

Czy progi na strumieniu wymagają dokończenia w postaci obłożenia kamieniem narzutowym na betonie.

**Wyjaśnienie 3.5.:**

Progi oczyścić i uzupełnić ewentualne braki kruszywa. Nie wykończono ostatecznie styków progów kamiennych ze skarpami cieku.

**Pytanie 3.6:**

Ścieżka z kory - Czy ten odcinek faktycznie należy wykonać w tej technologii.

**Wyjaśnienie 3.6.:**

W ofercie należy przyjąć wykonanie zgodnie z Projektem.

**Pytanie 3.7:**

Poz 14. Czy balustrady dla niepełnosprawnych należy dodatkowo przed malowaniem ocynkować /w przedmiarze robót podano tylko malowanie rur stalowych/.

**Wyjaśnienie 3.7.:**

Przedmiar stanowi jedynie element poglądowy. Balustrady należy przed malowaniem ocynkować.

**Pytanie 3.8:**

W przedmiarze robót nie zawarto wykonania ogrodzenia panelowego na podmurówce wraz z wykonaniem dodatkowej skarpy ziemnej /podanych symulacją na zdjęciach i planie zagospodarowania terenu. Prosimy o określenie robót w tym zakresie.

**Wyjaśnienie 3.8.:**

Przedmiar stanowi jedynie element poglądowy. Należy uwzględnić wykonanie ogrodzenia panelowego na podmurówce wraz z wykonaniem dodatkowej skarpy ziemnej – tak jak jest to ukazane na symulacji zdjęciowej i zgodnie z rysunkiem zamiennym w zakresie zejścia dla niepełnosprawnych.

**Pytanie 3.9:**

Odpowiedzi prosimy udzielić na adres **xxxxxx@poczta.onet.pl**.

**Wyjaśnienie 3.9.:**

Zgodnie z pkt 25 SWZ w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu **miniPortalu** <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz **ePUAPu** <https://epuap.gov.pl/wps/portal>. W związku z powyższym odpowiedzi na pytania, jak i pozostała korespondencja, przekazywane będą Wykonawcom wyłącznie za pośrednictwem ePUAP tj. w sposób określony i podany do wiadomości wszystkim Wykonawcom.

**Pytanie 4.1:**

W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych wizji w terenie dotyczących robót wykonanych w poprzednim etapie prac a także z uwagi na złożony charakter problemów konstrukcyjnych zasygnalizowanych w złożonych pytaniach do Zamawiającego, prosimy o wydłużenie terminu na składanie ofert do dnia 15.05.2019r.

Jednocześnie informujemy, że występują rozbieżności wykonanych prac a projektem dołączonym do SIWZ a także zachodzi konieczność wykonania odkrywek i badań laboratoryjnych wbudowanego materiału.

**Wyjaśnienie 4.1.:**

Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu na składanie ofert do dnia 15.05.2019 r. - do SIWZ zostaną wprowadzone stosowne zmiany.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk  
Zastępca Prezydenta