

BARCIKOWICE
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 007208F
kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe

Identyfikator kosztorysu: BARCIKOWICE -PRZEBUDOWA DROGI
POPR.

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2019-03-04 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 007208F L=720,5m		
1	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie, głębokość 43 cm, kat.gruntu II-IV [R=2;M=2;S=2] 720,9*5,0	m2	3 604,50
			3 604,50
2	KNNR 1 206-4 Odwóz urobku z korytowania na odl.5km 3604,5*0,43	m3	1 549,94
			1 549,94
3	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [R=4;M=4;S=4]	m3	1 549,94
4	101-3 Geosiatka poliestrowa na całej długości i szerokości podbudowy	m2	3 604,50
5	KNNR 6 105-4 Podsypka z piasku średnioziarnistego gr.10cm [R=2;M=2;S=2]	m2	3 604,50
6	KNNR 6 113-3 Podbudowa z tłuczni kamiennego gr.26cm	m2	3 604,50
7	KNNR 6 502-3 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.gr.3cm	m2	3 604,50
8	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe uliczne najazdowe 15x22cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm 2*720,9	m	1 441,80
			1 441,80
9	KNNR 6 204-5 Pobocze z tłuczni kamiennego klinowanego pospółką 2*720,9*0,5	m2	720,90
			720,90
10	KNNR 1 101-1 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 10-15 cm	szt	78,00
11	KNNR 1 101-2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 16-25 cm	szt	41,00
12	KNNR 1 101-3 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 26-35 cm	szt	3,00
13	KNNR 1 101-4 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 36-45 cm	szt	7,00
14	KNNR 1 101-5 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 46-55 cm	szt	5,00
15	KNNR 1 102-1 Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni (20+12+4+4)/10000	ha	0,0040
			0,0040

----- Koniec wydruku -----

		Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie
		INWESTPROJEKT-SŁUPSK
BARCIKOWICE		
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 007208F		
kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe		
Identyfikator kosztorysu: BARCIKOWICE -PRZEBUDOWA DROGI POPR.		

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2019-03-04

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 007208F		
1	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie, głębokość 43 cm, kat.gruntu II-IV [R=2;M=2;S=2] 210,00*5,0	m2	1 050,00
2	KNNR 1 206-4 Odwóz urobku z korytowania na odl.5km 1050*0,43	m3	451,50
3	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [R=4;M=4;S=4]	m3	451,50
4	101-3 Geosiatka poliestrowa na całej długości i szerokości podbudowy	m2	1 050,00
5	KNNR 6 105-4 Podsypka z piasku średnioziarnistego gr.10cm [R=2;M=2;S=2]	m2	1 050,00
6	KNNR 6 113-3 Podbudowa z tuczni kamionnego gr.26cm	m2	1 050,00
7	KNNR 6 502-3 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.gr.3cm	m2	1 050,00
8	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe uliczne najazdowe 15x22cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm 2*210,0	m	420,00
9	KNNR 6 204-5 Pobocze z tuczni kamionnego klinowanego pospółką 2*210*0,5	m2	210