



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zielona Góra, 18 listopada 2019 r.

DO-ZP.271.49.23.2019
RISS 40630189

Wykonawcy

którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa infrastruktury teletechnicznej i telekomunikacyjnej** w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra”, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, oś priorytetowa 2- Rozwój cyfrowy, działanie 2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz.1843), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu 14 listopada br. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wymagane jest dostarczenie i posadowienie agregatu prądotwórczego na fundamencie otoczonego ogrodzeniem z furtką bez określenia miejsca, lub odległości od budynku Urzędu Miejskiego. Prosimy o informację w jakiej odległości od budynku planujecie Państwo posadowić agregat prądotwórczy?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający zmienia treść PFU dodając punkt:

2.1.6.1.9	Posadowienie agregatu: działka nr 266 obręb 17 (ul. Podgórna, Zielona Góra), Załącznik do PFU: Załącznik nr 1 do PFU.pdf. Uwaga: Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością.
-----------	---

Pytanie nr 2:

W pkt 2.1.5.2.1. PFU wymagane jest zastosowanie „okablowania miedzianego kategorii 6a”, a jednocześnie w punkcie 2.1.5.2.2. wymagane jest zastosowanie „okablowania skrętkowego 4 pary, kat.6.” – prosimy o jednoznaczne określenie jakiej kategorii okablowanie należy zastosować.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający zmienia treść PFU:

Było:

2.1.5.2.1	Należy stosować okablowanie miedziane kategorii 6a.
-----------	---

Jest:

2.1.5.2.1	Należy stosować okablowanie miedziane kategorii 6.
-----------	--

Pytanie nr 3:

W pkt 2.1.6.2.14. oraz 2.1.6.3.15. i 2.1.6.4.7. PFU wymagane jest zastosowanie „zdalnej aplikacji zarządzającej zwanej APZ dostarczonej w ramach realizacji Umowy przez Wykonawcę” – prosimy o wskazanie funkcjonalności tej aplikacji oraz na jakich urządzeniach/platformach ma ona funkcjonować (serwery oprogramowanie klienckie np. Windows, Linux Android itp.) ew. wskazanie produktu referencyjnego, który pozwoli dobrać rozwiązanie spełniające wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający opisał wymagania w pkt. 2.1.6.2.14, oraz 2.1.6.3.15 oraz 2.1.6.4.7.

Zamawiający zmienia treść PFU:

Wykreśla się w pkt. 2.1.6.4.7 treść:

„Wymagane zdalne sterowanie pracą jednostki wewnętrznej:

- Ustawianie trybu pracy,
- Ustawianie temperatury,
- Ustawianie trybu nawiewu,
- Ustawianie żaluzji sterujących nawiewem (w pionie / w poziomie),”

Pytanie nr 4:

W pkt 2.1.6.4.9. PFU wymagane jest w ramach opracowania projektowego wykonanie „projekt zasilania elektrycznego z projektowanej rozdzielnic RK”, a w pkt 2.1.7.1.2. wymagana jest „Dostawa oraz montaż projektowanych rozdzielnic RK oraz ich zasilenie z istniejących rozdzielnic RG Zamawiającego” – prosimy o wyspecyfikowanie wymagań względem rozdzielnic RK – ilość i moce odbiorów, odległość od RG itd. itp.

Odpowiedź nr 4:

Projektowana Rozdzielnica RK wyłącznie w celu zasilenia Klimatyzatora typ I.

Ilość i moce odbiorów wg projektu Wykonawcy.

Odległość od istniejącej RG wynosi: <= 40m

Zamawiający zmienia treść PFU:

Było

2.1.7.1.2	Projektowana instalacja elektryczna w ramach Przedmiotu zamówienia jest integralną instalacją dedykowaną tylko i wyłącznie do zasilania rozdzielnic RZ ₁ oraz RZ ₂ oraz projektowanych systemów/rozwiązań Wykonawcy w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) Agregatu prądowórczego typ I z układem SZR, b) Zasilaczy awaryjnych UPS typ I, c) zasilanie dla projektowanych PEL w punktach LPK.
-----------	--

Jest

2.1.7.1.2	Projektowana instalacja elektryczna w ramach Przedmiotu zamówienia jest integralną instalacją dedykowaną tylko i wyłącznie do zasilania rozdzielnic RZ ₁ oraz RZ ₂ oraz projektowanych systemów/rozwiązań Wykonawcy w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) Agregatu prądowórczego typ I z układem SZR, b) Zasilaczy awaryjnych UPS typ I, c) Klimatyzatora typ I.
-----------	--

Uwaga:

W związku z zapytaniami Wykonawców Zamawiający przewiduje wizję lokalną w dniu: 21.11.2019 godz. 11:00. Kontakt techniczny: Rober Kubicki tel. 507 110 469

Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta