



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.114.193.2020
RISS 5235365

Zielona Góra, 19 lutego 2021 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze.**

W dniu 27 stycznia 2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 38.1.

Prosimy o udostępnienie niżej wymienionych rysunków zbrojeniowych belek - w dokumentacji podstawowej nie zostały one załączone: KW.B.0.2-01, KW.B.0.2-02, KW.B.0.4-01, KW.B.0.4-02, KW.B.0.5-01, KW.B.0.5-02, KW.B.0.6-01, KW.B.0.6-02, KW.B.0.7-01, KW.B.0.7-02, KW.B.1.5-01, KW.B.1.5-02, KW.B.1.6-01, KW.B.1.6-02, KW.B.1.7-01, KW.B.1.7-02.

Wyjaśnienie 38.1.:

Wymienione rysunki zostały udostępnione w dniu 29 stycznia 2021 r. w pliku o nazwie „**załącznik nr I.5 do SIWZ – uzupełnienie**”.

Pytanie 38.2.

Prosimy o przekazanie informacji odnośnie zakładanych obciążeń pali fundamentowych. Prosimy również o potwierdzenie możliwości optymalizacji projektu posadowienia.

Wyjaśnienie 38.2.:

Siła pionowa max od słupa na zestaw pali : 4860kN po redukcji uwzględniającej współpracę płyty na sprężystym podłożu to siła do obliczeń 3210KN

Moment od słupa po redukcji na zastaw pali Max : 167kN/m

Pytanie 38.3.

W przekazanej dokumentacji widnieją rysunki konstrukcyjne zbrojenia pali fundamentowych dla ilości 114 szt. (P.-0.01, P.-0.02), jednak na rzucie widoczne jest 535 szt. - prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych zbrojenia pozostałych pali fundamentowych

Wyjaśnienie 38.3.:

Wymienione rysunki zostały udostępnione w dniu 29 stycznia 2021 r. w pliku o nazwie „**załącznik nr I.5 do SIWZ – uzupełnienie**”.

Pytanie 38.4.

Prosimy o przekazanie rysunków rozwinięcia instalacji wody przeciwpożarowej - na przekazanej dokumentacji brakuje uszczegółowienia instalacji w pionach.

Wyjaśnienie 38.4.:

Zamawiający uzupełni załącznik nr I.5 do SIWZ o rysunek S11 –S 15 instalacja hydrantowa.

Pytanie 38.5.

Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania monitoringu jedynie nowoprojektowanej sieci kanalizacyjnej

Wyjaśnienie 38.5.:

Oprócz monitoringu nowoprojektowanych kanałów konieczny jest monitoring istniejącego kanału betonowego o średnicy 300mm i dł. ok. 30m, mającego posłużyć jako kanał osłonowy grawitacyjnego odcinka kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 38.6.

Prosimy o potwierdzenie konieczności stosowania betonu w stropach żelbetowych o maksymalnym uziarnieniu 16 mm.

Wyjaśnienie 38.6.:

Dopuszczono stosowanie uziarnienia kruszywa w betonach do 20mm.

Pytanie 38.7.

W opisie technicznym konstrukcji wskazano konieczność zastosowania w obrębie słupów zbrojenia na przebiegu płyty stropowej, jednak na rysunkach konstrukcyjnych stropów nie wskazano ich. Zwracamy się z prośbą o wskazanie umiejscowienia i ilości ww. zbrojenia oraz o uszczegółowienie sposobu ich wykonania.

Wyjaśnienie 38.7.:

W obrębie słupów nie jest wymagane zbrojenie na przebiegu płyty stropowej. Zamawiający dokona zmiany opisu technicznego do projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta