



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.114.197.2020
RISS 5235391

Zielona Góra, 19 lutego 2021 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze.**

W dniu 11 lutego 2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 47.1.

Prosimy Zamawiającego o podania rozwiązania wykonania dylatacji płyty fundamentowej w ilości 350mb?

Wyjaśnienie 47.1.:

Zamawiający uzupełni załącznik nr I.5 do SIWZ o rysunek KW.PF-06 dotyczący wykonania dylatacji płyty fundamentowej.

Pytanie 47.2.

Konstrukcja stropu żelbetowego parkingu jest podzielona na 7 segmentów oddylatowanych między sobą dylatacją 2 cm, zwracamy się do Zamawiającego o określenie technologii jej wykonania, podania rozwiązania systemowego?

Wyjaśnienie 47.2.:

Rozwiązanie analogicznie jak w pytaniu 47.1. Należy zamontować profil systemowy do stosowania w parkingach. Na słupach należy zamontować listwę maskującą.

Pytanie 47.3.

Prosimy o informacje czy w kosztorysie Wykonawca ma założyć dylatacje w ilości 1390mb na parkingach w warstwie posadzki przemysłowej w miejscach dylatacji płyty żelbetowej? Jeśli tak to prosimy o określenie rozwiązania/technologii wykonania dylatacji.

Wyjaśnienie 47.3.:

Tak. Wykonawca powinien uwzględnić koszt wykonania wszystkich dylatacji w budynku z pozycji 48 przedmiaru robót.

Pytanie 47.4.

W przedmiarze brakuje 1020m2 hydroizolacji ściany SP1 od strony Palmiarni. Prosimy Zamawiającego czy Wykonawca ma założyć wykonanie hydroizolacji ściany oraz określenie technologii jej wykonania.

Wyjaśnienie 47.4.:

Przedmiar robót należy uzupełnić o pozycję kolejną KNR 2-02 0603-01 analogia Izolacje przeciwwilgociowe powlekane bitumicznie pionowe – izolacja bitumiczna bezszwowa. Obmiar 1020m². Jednocześnie informuję, że zgodnie z pkt 3.8. SIWZ przedmiary robót zawarte w załączniku nr I.5 do SIWZ stanowią jedynie dokument pomocniczy - ilości podane w przedmiarze nie są podstawą wyceny przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy, a jedynie mają na celu określenie technologii wykonania robót. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z Wykonawców zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zapisami SIWZ.

Pytanie 47.5.

W przedmiarze brak pozycji związanych z elementami murków oporowych M1-M10 w ilości 540m² oraz 100m³ ław fundamentowych. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje związane z murkami oporowymi.

Wyjaśnienie 47.5.:

Murki oporowe M1-M10 znajdują się w pozycji 117 przedmiaru robót. Fundamenty pod urządzenia na dachu w poz. 61. Jednocześnie informuję, że zgodnie z pkt 3.8. SIWZ przedmiary robót zawarte w załączniku nr I.5 do SIWZ stanowią jedynie dokument pomocniczy - ilości podane w przedmiarze nie są podstawą wyceny przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy, a jedynie mają na celu określenie technologii wykonania robót. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z Wykonawców zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zapisami SIWZ.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta